

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารหอประชุมขนาด 500 ที่นั่ง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ทุ่งทะเลหลวง ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานระบบไฟฟ้า								
	2.1 MAIN SWITCHBOARDS DISTRIBUTION BOARDS								
	- เซฟต์สวิตช์ 200A 3 เฟส 4 สาย ใ้ภายในอาคาร	1	ชุด	17,200.00	17,200.00	1,500.00	1,500.00	18,700.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 200A 42 ช่อง พร้อมลูกย่อย	1	ชุด	14,250.00	14,250.00	1,500.00	1,500.00	15,750.00	
	รวม MAIN SWITCHBOARDS DISTRIBUTION BOARDS							34,450.00	
	2.2 MAIN FEEDER & LANDSCAPE								
	- THW-A 95 Sq.mm.	400	ม.	64.88	25,952.00	55.00	22,000.00	47,952.00	
	- THW 70 Sq.mm.	12	ม.	172.00	2,064.00	45.00	540.00	2,604.00	
	- THW 35 Sq.mm.	6	ม.	144.00	864.00	30.00	180.00	1,044.00	
	- ระบบกราวด์ 5/8" ยาว 2.4 เมตร	1	ชุด	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	LOT	2,888.00	2,888.00	866.40	866.40	3,754.40	
	รวม MAIN FEEDER & LANDSCAPE							56,504.40	
	2.3 LIGHTING FIXTURE								
	- โคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิก ชนิดติดลอย หลอด LED TUBE T8 2x18 W.	54	ชุด	2,330.00	125,820.00	150.00	8,100.00	133,920.00	
	- งานปรับตำแหน่งติดตั้งโคมไฟฟ้า (ของเดิม)	54	ชุด	-	-	180.00	9,720.00	9,720.00	
	- THW 2.5 Sq.mm.	1,296	ม.	8.71	11,288.16	7.00	9,072.00	20,360.16	
	- ท่อร้อยสาย PVC ขนาด 3/4"	582	ม.	18.64	10,848.48	23.00	13,386.00	24,234.48	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	LOT	1,128.82	1,128.82	338.64	338.64	1,467.46	
	รวม LIGHTING FIXTURE							189,702.10	

+ 9/16


รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารหอประชุมขนาด 500 ที่นั่ง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย หุ่นทะเลหลวง ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.4 SWITCH AND OUTLET								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดี่ยว 15A 250V	18	ชุด	35.05	630.90	80.00	1,440.00	2,070.90	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ 16A 250V มีกราวด์	22	ชุด	123.12	2,708.64	90.00	1,980.00	4,688.64	
	- THW 4 Sq.mm.	582	ม.	17.66	10,278.12	10.00	5,820.00	16,098.12	
	- THW 2.5 Sq.mm.	291	ม.	8.71	2,534.61	7.00	2,037.00	4,571.61	
	- ท่อร้อยสาย PVC ขนาด 3/4"	286	ม.	18.64	5,331.04	23.00	6,578.00	11,909.04	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	LOT	1,281.27	1,281.27	384.38	384.38	1,665.65	
	รวม SWITCH AND OUTLET							41,003.96	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							321,660.46	